

# Bugyi Nagyközség Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Kerékpársáv építése az Új utcában	Új utcán 900 méter hosszan egy, az utca mindkét oldalán haladó 1,25 m szélességű kerékpársáv építése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2022. június	2022. december

2.	Kerékpárosbarát fejlesztés Bugyi Nagyközségben	<ul style="list-style-type: none"><li>- Obo Bettermann és a XXX. számú csatorna közötti 1581,5 m kerékpárút megépítése,</li><li>-2000 m<sup>2</sup> kerékpárút felújítása</li><li>-2 db okos zebra kiépítése</li><li>- 1 db sebességmérő telepítése</li><li>- 1 db napelemes kerékpártöltő állomás telepítése</li><li>- 3 db kandelláber telepítése</li></ul>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményvel induló)	2022. július	2022. december
----	--	---	---------------------	---	--------------	----------------

3.	Bóbita Óvoda b vitése	<p>Meglév  óvodaépület  406,92 m2  Tervezett  b vitéssel  639,40 m2  - Teherhordó  és kitölt  falazat  készítése,  égetett  agyag-  kerámia  termékek I,  300x250x23  8-240 mm-es  méret kézi  falazóblokkb  ól:  161,58 m2;  - Válaszfal  építése,  égetett  agyag-  kerámia  termékek I,  500x238x10  0 mm-es  méret  válaszfalpb  ól: 234,8 m2;  -  Tet lécezés  betoncserép  alá, 5/4-es  lécb I  BRAMAC  tet léc 2-6,5  m hosszú  30/32x48/50  mm: 269 m2;  -  Tet lécezés  tet felület  ellenlécezés  ének</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2022. július	2023. május
----	-----------------------	--	------------------------	--	--------------	-------------

		<p>elkészítése: 338 m; - Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszérelés szárazhabarcsból: 480,52 m<sup>2</sup>; - Mennyezetvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszérelés szárazhabarcsból: 195,6 m<sup>2</sup>; - Oldalfalvakolat vagy mennyezetvakolat simítása, elkevert gyári szárazhabarcsból: 676,1 m<sup>2</sup>; - Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, elkészített felületre: 146 m<sup>2</sup>; - Egyszeres fedés oldalhornyos</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>betoncserepekkel 45° tet hajlásszögig: 276 m<sup>2</sup>; - Egyszeres betoncserepfedésnél hófogócserep vagy fém hófogó elhelyezése: 400 db; - Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelkészítése beltérben: 316 m<sup>2</sup>; - Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelánlappal: 203,3 m<sup>2</sup>; - Laminált falburkolat (szegélyléccel együtt): 276 m<sup>2</sup>; - Bel- és kültéri fa nyílászárók elhelyezése konszignáció szerint (49 db); - Bel- és</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>kültéri fém nyílászárók elhelyezése konszignáció szerint (25 db); - Diszperziós festés m anyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel: 1480 m<sup>2</sup>; - Padló h szigetel anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetel anyaggal (üveggyapot, k zetgyapot) : 529 m<sup>2</sup>; - Homlokzati h szigetelés homlokzati EPS h szigetel lapokkal 15 cm vastagságba n: 146 m<sup>2</sup>; - Homlokzati h szigetelés homlokzati XPS h szigetel lapokkal 14</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>cm  vastagságban: 179 m<sup>2</sup>;  - Árnyékolók beépítése: 10 db;  - 9+1 akadálymentes parkoló kialakítása: 202 m<sup>2</sup>;  - Komplette gépészeti és villamos kivitelezési munkák ellátása a m szakiról leírásokban foglaltak szerint</p>				
4.	Földgáz és villamos energia beszerzés a 2023. évre	<p>101.891 m<sup>3</sup> földgáz  405.677 kWh villamosenergia beszerzése</p>	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. október	2023. december